

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - Відділ освіти Тростянецької сільської ради Тростянецької Об'єднаної громади
Генпідрядник - ФОП Гнатів Ю. А.
Субпідрядник -

Договір № 273 від 27 03 2018 року

Найменування та адреса - Поточний ремонт санвузлів Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Тернопілля Миколаївського району Львівської області

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за березень 2018 року

№ з/п	Найменування робіт (витрати)	Об'єкт (шифр № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Витрати	
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі лі заробітна плата машинистів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальний кошторис									
2-1-1									
на Поточний ремонт санвузлів									
Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.									
Тернопілля Миколаївського району									
Львівської області									
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	РН13-15-5	100м2		100	2519,66	479,82	1950	57,95
							128,93		2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Відбивання шпукатурки по целі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	РН11-50-2	100м ²	0,86	1742,88	1742,88	-	1499	54,62
3	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	ЕН15-64-1 к=1,15	100м ²	0,25	16180,05	7830,08	-	4045	56,69
4	Опоярження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	ЕН15-77-3 к=1,15	100м ²	0,25	40466,31	12426,38	-	10117	94,54
5	Поздовжнє шпуктурування поверхонь стін внаслідок зсувів цементно-вапняним або цементно-песчанним розчином по кам'яно та бетону	РН11-26-3	100м ²	0,86	8732,86	5276,05	-	7510	131,4
6	Підшарування цементно-пінковим розчином поверхонь стін з керамічних плиток	РН12-66-1	100м ²	0,86	1085,64	266,39	-	934	8,35
7	Реставрація поверхонь підлог з керамічних плиток	РН7-2-7	100м ²	0,25	3356,75	3356,75	-	839	27,84
8	Реставрація цементних покриттів підлог	РН7-2-8	100м ²	0,25	2378,84	1840,23	538,61	595	15,26
9	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	РН7-17-2	100м ²	0,25	5081,20	2324,52	161,96	1270	1,22
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	РН7-17-9 к=6	100м ²	1,5	766,62	78,12	-	1150	3,89
11	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	ЕН11-29-2 к=1,15	100м ²	0,25	45443,42	7479,95	-	11361	55,91
12	Облаштування поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	ЕН15-25-2 к=1,15	100м ²	0,86	47534,39	11593,82	-	40880	303,43
13	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	РН15-1-1	100м	0,05	2616,67	2616,67	-	131	4,54
14	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	РН15-18-1	100м	0,05	11615,41	2769,97	-	581	3,95
15	Демонтаж раковин [умивальників]	РН15-3-1	100к-т	0,07	2209,14	2209,14	-	155	5,13
16	Демонтаж унітазів зі змієвими бачками	РН15-3-3	100к-т	0,03	5311,27	5311,27	-	159	5,29
17	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] внутрішнього діаметром 25 мм	РН15-19-2	100м	0,3	8482,55	2447,21	-	2545	21,26
18	Установлення унітазів з беззачемним приєднанням бачком	РН15-34-1	10к-т	0,3	26450,92	1690,21	-	8847	15,07
19	Установлення умивальників одностороннього підведенням холодної та гарячої води	РН15-32-6	10к-т	0,7	30001,66	1501,51	-	21005	30,9

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
20	Установлення б'єде	PH15-32-8	10к-т	0.2	29567,51	2093,89	-	-	-	5914	12,45								
21	Установлення змішувачів	PH15-33-3	10шт	0.7	8974,05	546,96	-	-	-	6282	11,09								
22	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних	PH15-37-1	10к-т	0.1	52868,33	5918,79	-	-	-	5287	17,81								
23	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	PH11-1-4	100м2	0.35	9609,35	2971,20	-	-	-	3363	31,65								
24	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	PH17-11-11	100шт	0.05	98690,06	14654,96	-	-	-	4935	23,4								
25	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	PH17-7-15	100м	0.3	1579,69	703,35	-	-	-	474	6,74								
26	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	PH17-8-1	100м	0.3	3032,96	283,47	-	-	-	910	2,79								
		Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.																1022,23 3,71	
I.	Разом прями витрати																	1022,23 3,71	
		у тому числі:																	
		- вартість матеріалів, виробів та конструкцій																	
		- заробітна плата																109147,00	
		- вартість експлуатації машин у тому числі:																33144,00	
		- заробітна плата робітників, що обслуговують машини																447,00	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок																124,00	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд																	11739,00	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період																	3,71	
																		39,89	

		512_1_2-1_ПД_КБ2В		
1	2	3	4	
		7	8	
		9	10	
- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) (5%) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) Всього за актом	ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п.5.8.16 грн. грн. грн.		8511,00 170217,00 170217,00	
			1062,12 3,71 1062,12 3,71	

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 35371 грн., у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 33144 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 124 грн.;
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 2103 грн.

М. П. Замовник В. І. Лехович "30" 03 2016 року
 М. П. Генпідрядник (підрядник) Ю. А. Гнатів "30" 03 2016 року
 М. П. Субпідрядник "30" 03 2017 року

Григорук
 166 04 10 11
 31655418
 1111
 1062,12
 3,71
 1062,12
 3,71