

1	2	3	4
	<u>Локальний кошторис</u> <u>2-1-1</u> <u>на Поточний ремонт навчального класу</u> <u>для дошкільнят та сходової клітки</u> <u>Тернопільської ЗОШ I-III ступенів с.</u> <u>Тернопілля Миколаївського району</u> <u>Львівської області</u>		
1	Знімання дверних полотен	PH6-14-1	100 м2
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	PH6-13-1	100 шт
3	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	PH6-3-1	100 м2
4	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	PH6-3-2	100 м2
5	Розбирання перегородок	PH5-3-1	1 м3
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	EH10-28-2 к=1,15	100м2
7	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	PH11-7-1	100м2
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	PH11-50-2	100м2
9	Улаштування основи під штукатурку з сітки	PH11-54-1	100м2
10	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	PH11-2-11	100м2
11	Розбирання дерев'яних плінтусів	PH7-3-1	100м
12	Розбирання дощатих покриттів підлог	PH7-2-1	100м2
13	Розбирання лаг з дощок і брусків	PH7-1-2	100м2
14	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	PH11-1-4	100м2
15	Демонтаж схованої електропроводки	PH17-1-1	100м

2 1 2-1 ПД КБЗВ

5	6	7	8	9	10
0,0348	1500,18	1500,18	-	52	<u>1,87</u>
0,02	6369,61	6369,61	-	127	<u>4,42</u>
0,0126	11207,21	11207,21	-	141	<u>5,22</u>
0,0127	4070,46	4070,46	-	52	<u>1,83</u>
2,055	265,40	265,40	-	545	<u>19,88</u>
0,0205	256924,41	3635,57	-	5267	<u>2,24</u>
0,01475	25225,51	17605,25	-	372	<u>7,81</u>
0,508	1742,88	1742,88	-	885	<u>32,27</u>
0,508	23223,45	4869,66	-	11798	<u>82,08</u>
0,508	12407,86	9437,86	-	6303	<u>147,66</u>
0,501	196,25	196,25	-	98	<u>3,58</u>
0,31	1748,15	1748,15	-	542	<u>19,75</u>
0,31	364,18	364,18	-	113	<u>4,11</u>
0,508	9066,81	2971,20	-	4606	<u>45,93</u>
0,25	179,65	179,65	-	45	<u>1,56</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	PH17-4-5	100шт	0,02	847,78	847,78	-	17	0,56
17	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	PH17-5-3	100м	0,65	3800,28	1139,18	-	2470	23,65
18	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	PH12-65-13	100м2	0,25	967,10	967,10	-	242	8,81
19	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	EH15-182-1 к=1,15	100м2	0,508	5488,50	3401,91	-	2788	53,85
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-49-5	100м2	0,25	6955,94	1687,81	-	1739	13,15
21	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	EH15-64-1	100м2	0,45	11921,66	6808,76	-	5365	88,73
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							43567	568,96
I.	Разом прями витрати		грн.					43567,00	568,96
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					25642,00	
	- заробітна плата		грн.					17925,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					6328,00	21,57
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					49895,00	590,53
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	
V.	Інші супутні витрати		грн.					2331,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	Розрахунок N П-94	грн.					2331,00	

1	2	3	4
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.
VIII.	Кошти на покриття ризиків	п.5.8.16	грн.
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.
	Всього вартість будівельних робіт		грн.
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції		
	1. Разом		грн.
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.
	3. Зворотні суми		грн.
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.=п.1-п.2-п.3)		грн.
	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) (5 %)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	п.5.8.16	грн.

2 1 2-1 ПД КБ2в

5	6	7	8	9	10
				52226,00	<u>590,53</u>
				1600,00	-
				726,00	-
				-	-
				51495,00	-
				54552,00	<u>590,53</u>
				-	-
				54552,00	-
				-	-
				54552,00	-
				2871,00	-
				57423,00	<u>590,53</u>
					-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					57423,00	590,53

- Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 19064 грн.,
 у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин - 17925 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат - 1139 грн.

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник



[Signature] В. І. Лехович


[Signature] Ю. А. Гнатів

" 15 " 03 20 18 року

" 15 " 03 20 18 року

" 15 " 03 20 18 року

Мокшачев



[Signature] Сидоренко

10

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У МІСЦЕВОМУ РАЙОНІ
Львівської області

**ЗАРЕЄСТРОВАНО
ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК**

№ *111* - *15* - *03* 20 *18* р.

Регістраційний № робочого знання *ЗРАБОТН*

КЕРУВАЧ *АНО*

Відповідальна особа *[Signature]*
(посада, підпис, прізвище)

11

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У МІСЦЕВОМУ РАЙОНІ Львівської області

ОПРИБУВАННО

Керувач *[Signature]*

Дата *16.03.18*

1	2	3	4
<p><u>Локальний кошторис</u> <u>2-1-1</u> <u>на Поточний ремонт навчального класу</u> <u>для дошкільнят та сходової клітки</u> <u>Тернопільської ЗОШ I-III ступенів с.</u> <u>Тернопілля Миколаївського району</u> <u>Львівської області</u></p>			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	PH11-50-2	100м2
2	Улаштування основи під штукатурку з сітки	PH11-54-1	100м2
3	Розбирання цементних стяжок підлог	PH7-2-8	100м2
4	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит пінопластових	PH7-20-1	100м2
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	PH7-17-2	100м2
6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	PH7-17-9	100м2
7	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	к=8 PH11-1-4	100м2
8	Ремонт бетонних східців	PH9-7-2	100шт
9	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	EH15-26-1	1 м2
10	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	PH12-31-7	100м2
11	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	EH15-74-1	100м2
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	EH11-29-2 к=1,15	100м2
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	PH12-65-13	100м2
14	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	EH15-182-1 к=1,15	100м2

4 1 2-1 ПД КБ2В

5	6	7	8	9	10
0,88	1742,88	1742,88	-	1534	<u>55,89</u>
			-		-
0,88	23223,45	4869,66	-	20437	<u>142,18</u>
			-		-
0,31	2387,46	1840,23	<u>547,23</u>	740	<u>18,93</u>
			161,96		1,51
0,45	10300,52	1433,66	-	4635	<u>20,36</u>
			-		-
0,45	5081,20	2324,52	-	2287	<u>34,71</u>
			-		-
0,45	6132,98	624,98	-	2760	<u>9,33</u>
			-		-
0,88	9066,81	2971,20	-	7979	<u>79,57</u>
			-		-
0,18	7666,94	6110,13	-	1380	<u>32,33</u>
			-		-
8,7	524,75	209,38	-	4565	<u>55,44</u>
			-		-
0,052	6016,36	4647,02	-	313	<u>7,63</u>
			-		-
0,52	26650,36	8311,94	-	13858	<u>110,32</u>
			-		-
0,21	30935,48	7479,95	-	6496	<u>47,8</u>
			-		-
0,4	967,10	967,10	-	387	<u>14,1</u>
			-		-
0,89	5488,50	3401,91	-	4885	<u>94,35</u>
			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					123153,00	993,20 1,51
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	
V.	Інші супутні витрати		грн.					3918,00	
	у тому числі:								
	- Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	Розрахунок N П-94	грн.					3918,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					127071,00	993,20 1,51
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					2696,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					1223,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					125849,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					130990,00	993,20 1,51
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції								
	1. Разом		грн.					130990,00	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	
	3. Зворотні суми		грн.					-	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4. = п.1-п.2-п.3)		грн.					130990,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими _вартості будівництва (без ПДВ) (5 %) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					6894,00	
	Всього за актом		грн.					137884,00	993,20
			грн.					137884,00	993,20
									1,51
									1,51

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 - Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 33251 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 31179 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 50 грн.;
 - зарплата у складі загальновиробничих витрат: 2022 грн.

М. П. Замовник

В. І. Лехович

" 02 " 05 20 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)


Ю. А. Гнатів

" " " 20 року


М. П. Субпідрядник

" " " 20 року

Механік



директор Тернопільської обл. ЗОС



В. І. Лехович

М. П. Субпідрядник

